

I – ESCOPO DO TRABALHO

Elaborar o Termo de Abertura do Projeto para a construção de uma ponte.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO – TAP

PROJETO: SEGUNDA PONTE DE INTEGRAÇÃO BRASIL-PARAGUAI

II – TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO EM ALTO NÍVEL

Construção da Segunda Ponte de Integração brasileiro-paraguaia, ligando a cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná e a cidade de Presidente Franco, Paraguai, na região próxima ao Marco das Três Fronteiras.

No lado brasileiro, a ponte deverá efetuar a conexão com a perimetral que escoará o fluxo de veículos direto na BR-277, caminho para a cidade de Curitiba e o Porto de Paranaguá. De forma análoga, a cabeceira da ponte do lado paraguaio também desembocará em sua respectiva perimetral. As respectivas perimetrais não estão incluídas no Projeto.

A Ponte deverá ter arquitetura estaiada, sendo montada mediante o processo de balanços sucessivos com as aduelas montadas no local e encaixadas através de protensão longitudinal, com comprimento total de 760 m, vão livre de 470 m, duas pistas simples de 3,6 m cada, acostamento de 3 m e calçada de 1,70 m. Deverá dotar 4 pares de torres em “Y” invertido de cada lado, por onde serão peiados os estaios, que sustentaram o vão livre a uma altura de 60 metros acima do leito do Rio Paraná.

O investimento do Projeto da Ponte orça em R\$ 323 milhões, custeado pela Itaipu Binacional e o tempo de execução da obra será de 03 anos, gerando no entorno de 500 empregos diretos.

2. OBJETIVO DO PROJETO

Contribuir para o incremento da integração política, econômica e social entre Brasil e Paraguai, em apoio ao processo de lapidação de novas formatações econômicas do Mercosul.

3. JUSTIFICATIVAS DO PROJETO

- 1) Contribuir para a conexão bi oceânica entre o Porto de Paranaguá e os portos da região norte do Chile, em especial o Porto de Antofagasta, reduzindo o tempo de frete da produção e os custos logísticos;
- 2) Contribuir para o escoamento de produção e a articulação produtiva da região, abrangida pelo Paraguai, Argentina, Bolívia e pelos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul;
- 3) Redução em 20% do tempo de frete da produção de celulose, soja e carnes congeladas do Estado do Paraná para o mercado asiático e em 30% dos custos logísticos de exportação para a Costa Leste dos EUA;
- 4) Com base no consolidado crescimento econômico do Paraguai de 4,5% a.a, nos últimos 5 anos, fruto de sua produção agrícola e das políticas de fomento ao estabelecimento de

empresas, e com a perspectiva de que até o final da presente década o país já estará consumindo 100 % de sua parte da produção energética de Itaipu e de Yacyretá (binacional entre o Paraguai e a Argentina), contribuir para que o Estado do Paraná se torne um potente centro de produção e de distribuição à Nação parceira;

5) Contribuir para a criação de uma nova artéria de escoamento das exportações do Brasil para o Paraguai, cujo montante de 90 %, de uma balança comercial de US\$ 4.5 bilhões, nos últimos 5 anos, estão sendo escoados somente através da Ponte da Amizade;

6) Facilitar a logística para a aquisição do sal para o agronegócio brasileiro preponderantemente a partir do Chile, ao invés de adquirir a partir de Mossoró (RN), cuja distância equivale a 3.700 km;

7) Contribuir para a dinamização das atividades econômicas de Foz do Iguaçu, que não deve depender da frágil matriz turística, vivenciada principalmente no período de pandemia do Covid-19;

8) Ampliar o turismo na cidade de Foz do Iguaçu; e

9) No lado brasileiro, redirecionar o fluxo de caminhões procedentes da Argentina e do Paraguai bem como o tráfego de residentes e turistas, promovendo o acesso diretamente à BR-277, na altura do Posto Parada, reduzindo o fluxo de veículos na área urbana de Foz de Iguaçu e da Rodovia das Cataratas, contribuindo para o arrefecimento e à regulação da rotina da cidade de Foz do Iguaçu.

4. RESTRIÇÕES DO PROJETO

1) Alinhamento diplomático entre Brasil e Paraguai;

2) Impacto ambiental;

3) Orçamento limitado a R\$ 323 milhões; e

4) Logística Internacional - Necessidade de aprovação de Norma Aduaneira entre os dois países que regule a exportação de produtos e serviços para acesso exclusivo à margem paraguaia.

5. RESUMO DO ORÇAMENTO DO PROJETO

Orçamento Total do Projeto de R\$ 323.000.000,00 com o seguinte delineamento em alto nível:

1) Projeto civil/estrutural – R\$ 5.000.000,00;

2) Terraplenagem – R\$ 20.000.000,00;

3) Infraestrutura – R\$ 120.000.000,00;

4) Mesoestrutura – R\$ 90.000.000,00;

5) Superestrutura – R\$ 70.000.000,00; e

6) Praça de pedágio e cabines de cobrança – R\$ 18.000.000,00.

6. LISTA DAS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO

1) Governos Federal do Brasil, segmentado pelos seguintes Ministérios: Justiça e Segurança Pública (Polícia Federal), Relações Exteriores, Economia, Infraestrutura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Meio Ambiente, Turismo, Desenvolvimento Regional e Gabinete de Segurança Institucional;

2) Governos Federais do Paraguai, Argentina e Chile;

3) Governo dos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul;

3) Itaipu Binacional;

4) Empresas exportadoras e importadoras;

5) Prefeitura e Secretaria de Turismo de Foz do Iguaçu;

- 6) Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (CODEFOZ);
- 7) Centro Integrado de Operações de Fronteira;
- 8) Parque Tecnológico de Itaipu (PTI);
- 9) Consórcio Brasileiro (Construbase- Cidade-Paulitec);
- 10) SEBRAE;
- 11) Programa Oeste em Desenvolvimento (POD);
- 12) Conselho Municipal de Turismo (COMTUR);
- 13) Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu; e
- 14) Prefeitura de Presidente Franco.

7. RISCOS DE ALTO NÍVEL

1) Descrição dos Riscos Negativos:

- 1.1) Perigos presentes na construção devido ao elevado índice de sinistralidade;
- 1.2) Atraso na entrega dos materiais;
- 1.3) Causas externas adversas que aumentem os custos de materiais e da manutenção de máquinas importadas;
- 1.4) Necessidade de mudanças na infraestrutura e na fundação, após novo exame de solo durante a fase de execução das obras;
- 1.5) Atraso na obtenção de licenças por órgãos responsáveis;
- 1.6) Falta de energia no período de execução e montagem da ponte;
- 1.7) Grande período de chuvas, durante o período da construção, promovendo atrasos de entregas;
- 1.8) Escassez de mão de obra especializada na Região;
- 1.9) A não aprovação da população da praça de pedágio e os valores a serem cobrados; e
- 1.10) Atrasos na entrega do projeto, incluindo aqueles por decorrência de nova onda da pandemia Covid-19.

2) Descrição dos Riscos Positivos:

- 2.1) Grande período de estiagem durante a execução da construção da ponte;
- 2.2) Marketing e comunicação positiva para população, garantindo o entendimento dos benefícios de empregos gerados e integração entre os países envolvidos;

8. INDICADORES CHAVE DO SUCESSO DO PROJETO

- 8.1) Projeto de Construção concluído em 36 meses;
- 8.2) Projeto de Construção concluído sem estouro de orçamento;
- 8.3) Projeto de Construção concluído com índice de acidentes de pessoal, não fatal, inferior a 10 ocorrências;
- 8.4) Índice de satisfação das comunidades locais com o projeto superior a 80%.

9. RESUMO DO CRONOGRAMA DE MARCOS

9.1) Descrição dos Marcos

- 9.1.1) Entrega do Planejamento Executivo da Obra: $T_0 + 1$ mês;
- 9.1.2) Projeto Detalhado Finalizado: $T_0 + 3$ meses;

- 9.1.3) Suprimento do material: $T_0 + 10$ meses;
- 9.1.4) Entrega da Infraestrutura: $T_0 + 12$ meses;
- 9.1.5) Entrega das Fundações: $T_0 + 15$ meses;
- 9.1.6) Entrega dos Pilares: $T_0 + 20$ meses;
- 9.1.7) Entrega da Estrutura Principal: $T_0 + 30$ meses;
- 9.1.8) Entrega da Pavimentação: $T_0 + 33$ meses;
- 9.1.9) Divisória e Pintura: $T_0 + 34$ meses;
- 9.1.10) Praça de Pedágio e Cabines de Cobrança: $T_0 + 35$ meses; e
- 9.1.11) Início de Operação: $T_0 + 36$ meses.

9.2) Detalhamento de Cada Marco

- 9.2.1) Elaboração de cronograma e histograma de todas as etapas da obra;
- 9.2.2) Elaboração do projeto para dimensionamento das estruturas, iluminação e drenagem;
- 9.2.3) Compra dos materiais conforme projeto detalhado (vigas, tubulações, luminárias, postes entre outros);
- 9.2.4) Montagem do canteiro de obra, vestiário, refeitórios, piquetes e sinalizações;
- 9.2.5) Escavação e nivelamento dos blocos de fundação com armação das bases das torres principais e a regularização do subleito para as demais estruturas;
- 9.2.6) Cravação das estacas e protensão das vigas, transversinas, lajes inferiores e superiores;
- 9.2.7) Construção da superestrutura com tabuleiro em grelha composta de vigas pré-moldadas, assim como escoramento das vigas, transversinas e lajes com torres de escoramento;
- 9.2.8) Entrega da pavimentação da calçada, meio fio e sarjeta;
- 9.2.9) Realização da divisória central das pistas e pintura final das faixas.
- 9.2.10) Construção do recuo do pedágio, instalação das cabines de cobrança e comissionamento com facilidades de iluminação e rede; e
- 9.2.11) Inspeções e aprovações finais com liberação para operação.

10. GERENTE DO PROJETO

11. PATROCINADOR

Assinatura do Responsável pela Autorização do Início do Projeto